

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3002/11-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ	19.2.4.5					
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ	0011020042					
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Δημιουργία Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

			ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ									
ΟΜΑΔΑ Γ	ΚΑΘΑΙΡΕ ΣΕΙΣ	02.01	Καθαιρ.πλινθοδομής	κ.α.	1,00	5.000,00	5.000,00	1.200,00	6.200,00
		02.04	Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματο(αδιαταρακτη κοπη)	κ.α.	1,00	658,00	658,00	157,92	815,92
	ΣΚΥΡΟ ΔΕΜΑΤ Α	03.02	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων	μ ²	96,00	32,00	3.072,00	737,28	3.809,28
		03.03	Εξισωτικές στρώσεις	μ ²	23,00	14,00	322,00	77,28	399,28
					ΣΥΝΟΛΟ Γ	9.052,00	2.172,48	11.224,48	
ΟΜΑΔΑ Δ	ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕ Σ	04.05	Πλινθοδομές μπατικές	μ ²	3,74	21,00	78,54	18,85	97,39
		04.07	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί	μ ²	6 τεμ		900,00	216,00	1.116,00
		04.08	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές	μ ²	37,00	38,00	1.406,00	337,44	1.743,44
	ΕΠΙΧΡΗΣ ΜΑΤΑ	05.02	Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)	μ ²	375,00	22,00	8.250,00	1.980,00	10.230,00
		05.03	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ ²	200,00	19,00	3.800,00	912,00	4.712,00

		05.05	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ ²	70,00	7,50	525,00	126,00	651,00
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ ²	128,50	37,00	3.300,00	792,00	4.092,00
		ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	07.05	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ	μ ²	80,00	35,00	770,00	184,80
	07.07		Με λωρίδες αφρικανικής ξυλίας mdf	μ ²	29,00	100,00	2.900,00	696,00	3.596,00
	07.08		Με λωρίδες δρυός	μ ²	56,00	90,00	5.040,00	1.209,60	6.249,60
	07.13		Βιομηχανικό δάπεδο με επαλειφόμενη εποξειδική ρητίνη(γυαλισμα)	μ ²	100,00	14,00	1.400,00	336,00	1.736,00
	07.14		Βιομηχανικό δάπεδο με επιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη	μ ²	86,00	44,00	3.784,00	908,16	4.692,16
					ΣΥΝΟΛΟ Δ		32.153,54	7.716,85	39.870,39
		08.01.1	Πόρτες εσωτερικές από μελαμίνη	μ ²	14,19	88,84	1.260,00	302,40	1.562,40
ΟΜΑΔΑ Ε	Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α	08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	μ ²	30,80	160,00	4.928,00	1.182,72	6.110,72
		08.04	Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά(αποκοπή)	μ ²	16 τεμ		33.580,00	8.059,20	41.639,20
		08.10	Σιδερένιες πόρτες	μ ²	2,56	82,00	210,00	50,40	260,40
		08.14	Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή	τεμ	20,00	546,84	8.820,00	2.116,80	10.936,80

	ΝΤΟΥΛΑΠΕ Σ	09.02	Ντουλάπες (ανιγκρέ)	μ ² οψης	3,38	250,00	846,00	203,04	1.049,04
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕ ΙΣ	10.01	Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος	μ ²	80,00	22,00	1.760,00	422,40	2.182,40
					ΣΥΝΟΛΟ Ε		51.404,00	12.336,96	63.740,96
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΑ	11.01	Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών	μ.μ.	24,10	70,00	1.446,00	347,04	1.793,04
		11.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος	μ.μ.	21,00	21,00	441,00	105,84	546,84
	ΚΛΙ ΜΑΚ ΕΣ	12.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός	μ.μ	25,00	100,00	2.500,00	600,00	3.100,00
	ΨΕΥΔ ΟΡΟΦ ΕΣ	14.03	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης	μ ²	70,00	35,00	2.450,00	588,00	3.038,00
	ΣΤΗ ΘΑΙ Α	16.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	13,00	47,00	620,00	148,80	768,80
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	17.02	Πλαστικά επί τοίχου	μ ²	459,00	9,00	4.131,00	991,44	5.122,44
		17.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ ²	698,00	14,00	9.772,00	2.345,28	12.117,28
		17.05	Ντουκοχρώματα	μ ²	25,00	12,00	300,00	72,00	372,00
		17.06	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών	μ ²	26,40	20,00	528,00	126,72	654,72
		17.07	Ακρυλικά ρελιέφ	μ ²	375,00	10,00	3.750,00	900,00	4.650,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ		25.938,00	6.225,12	32.163,12
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΙΣ	20.02	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc (Συνδέσεις)	κ.α.			22.000,00	5.280,00	27.280,00

	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	21.01	Κεντρική θέρμανση - γραμμική περισιδα	κ.α.	18,3μμ	25,00	457,50	109,80	567,30	
		21.03	Θέρμανση- Ψύξη - Εξαερισμός (Αντλίες θερμότητας, εξωτερική μονάδα, εσωρετικές μονάδες, εξαεριστήρας)	κ.α.	1,00	47.800,00	47.800,00	11.472,00	59.272,00	
	ΗΛΕΚΤΡ ΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ	23.03	Καταστήματος (Σωληνώσεις)	μ ² /κατ	402,00		8.040,00	1.929,60	9.969,60	
		23.04	Καταστήματος (καλοδιώσεις ρευματολήπτες)	μ ² /κατ	402,00		8.040,00	1.929,60	9.969,60	
	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	24.01	Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις	κ.α.	1,00	29.500,00	15.000,00	3.600,00	18.600,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Ζ	101.337,50	24.321,00	125.658,50
ΟΜΑΔΑ Η	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	26.01	Μεταλλικός σκελετός- κοιλοδοκοι	κιλ	2.166,67	4,5	9.750,00	2.340,00	12.090,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Η	9.750,00	2.340,00	12.090,00
							ΣΥΝΟΛΟ Θ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ							229.635,04	55.112,41	284.747,45	



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης